

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ (สายแยกสนามบิน สาย 2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 197,000-บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อยละ 900 ลบ.ม.

พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อยละ ตามรายละเอียด แบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 197,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกิตติพงศ์ ทองเฟื่อง ประธานกรรมการ

6.2 นางอรัญญา ยลพันธ์ กรรมการ

6.3 นายญาณภัทร ช่วยมิตร กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงานทาง

โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (สายแยกสนามบินสาย 2)

อบต.โคกสำราญ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

แบบ/รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุนค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมต้นทุนค่าวัสดุ	144,846.00	
	ค่า Factor F 1.3607	197,091.95	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวม	197,091.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ	197,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

.....ประมาณราคา

(นายญาณภัทร ชัยมิตร..)

ตำแหน่ง..ผู้ช่วยฝ่ายช่างโยธา....

.....ตรวจ

(..นายภาณุมาศ อุดมทรัพย์..)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายณนัต แสงศรี.)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

.....อนุมัติ

(นายมิตร บุญเพ็ง.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (สายแยกสนามบินสาย 2)

ระยะทางเสริมผิวลูกรัง 1.500 กม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.

พร้อมเกรดบดอัดให้เรียบร้อย

ประมาณการวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเลิงนกทา 30.55 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าจ้างชั่วคราว/ ค่าแรงงาน	ค่าใช้สอย/ค่า จ้างเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	ลูกรังพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	900.00	160.94	144,846.00				
	รวมเป็นเงิน				144,846.00				
	1. ค่าวัสดุ+ค่าเครื่องจักร		144,846.00	73.49 %		หมายเหตุ 1. ค่าวัสดุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ประมาณราคา (..นายญาณภัทร ชัยมิตร..)			
	2.FACTOR F	1.3607	52,245.95	26.51 %					
	รวม		197,091.95	100.00 %					

น้ำมันดีเซลที่อำเภอเจียงนงทา 30.55 บาท/ลิตร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

1.งานลูกรัง ค่าลูกรังไร่ละ 50,000.-บาท ขุดลึก 1.00 เมตร ได้ลูกรัง 1,600.00 ลบ.ม.

ค่าวัสดุที่แหล่ง	คำนวณ ลบ.ม. ละ	=	31.25 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	คำนวณ ลบ.ม. ละ	=	21.77 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	21.66 บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	74.68 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(...4+5+6) x 1.54		=	115.00 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	45.94 บาท
... รวมค่างานต้นทุน	คำนวณ ลบ.ม. ละ	=	160.94 บาท