

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองยาง

(สายลำห้วยฟ้าทวน-ที่นายสมจิตร สิงห์กันต์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 227,000-บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง โดยชั้นผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.10 เมตร

ปริมาณลูกรัง 1,000 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อย รายละเอียดแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นเงิน 227,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ประ. 4

5.2 ประ. 5

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายทองศักดิ์ รังษีสม ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวปริญญ์ ศรีสมบัติ กรรมการ

6.3 นายญาณภัทร ช่วยมิตร กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานทาง

ปร.5

โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ (ลำห้วยฟ้าหวน-นายสมจิตร สิงห์กันต์)

อบต.โคกสำราญ ระยะทาง 2,500 เมตร กว้าง 4 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

แบบ/รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ 2566

ลำดับ	รายการ	รวมต้นทุนค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมต้นทุนค่าวัสดุ	166,810.00	
	ค่า Factor F 1.3624	227,261.94	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวม	227,261.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ	227,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

.....ประมาณราคา
(นายญาณภัทร ชัยมิตร..)

ตำแหน่ง..ผู้ช่วยนายช่างโยธา....

.....ตรวจ
(..นายภาณุมาศ อุดมทรัพย์..)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองช่าง.

.....เห็นชอบ
(นายณัฐ แสงศรี.)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

.....อนุมัติ

(นายมิตร บุญเพ็ง.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ลำห้วยฟ้าห่วน-นายสมจิตร สิงห์กันต์)

ระยะทางรวม ยาว 2,500 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร


พร้อมเกรดบดอัดให้เรียบร้อย

ประมาณการ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ 2566

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเลิงนกทา

35.55

บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าจ้างชั่วคราว/ ค่าแรงงาน	ค่าใช้สอย/ค่า จ้างเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	ลูกรังพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	1,000.00	166.81	166,810.00				
	รวมเป็นเงิน				166,810.00				
	1. ค่าวัสดุ+ค่าเครื่องจักร		166,810.00	73.40 %		หมายเหตุ 1. ค่าวัสดุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ..นายญาณภัทร ชัยมิตร..			
	2.FACTOR F	1.3624	60,451.94	26.60 %					
	รวม		227,261.94	100.00 %					

(..นายญาณภัทร ชัยมิตร..)

น้ำมันดีเซลที่อำเภอเลิงนกทา 35.55 บาท/ลิตร:วันที่ 13 มกราคม 2566

1.งานดิน ค่าดินไร่ละ 50,000 บาท ขุดลึก 2.00 เมตร ได้ดิน

3,200.00 ลบ.ม.

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	15.63 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	22.84 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	22.94 บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	61.41 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		=	94.57 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	บาท
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	94.57 บาท

2.งานลูกรัง ค่าลูกรังไร่ละ 50,000.-บาท ขุดลึก 1.00 เมตร ได้ลูกรัง

1,600.00 ลบ.ม.

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	31.25 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	22.84 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	22.94 บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	77.03 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		=	118.62 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	48.19 บาท
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	166.81 บาท