

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองยาง (สายที่นางสุภาพ สร้อยแก้ว -สนามบิน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 286,000.-บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง โดยขึ้นชั้นดินคันทางถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร สูง 0.60 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อยละ 100 ขึ้นผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตรหนา 0.10 เมตร ปริมาณลูกรัง 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อยละ 100 ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566 เป็นเงิน 286,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายทองศักดิ์ รัชชีสม ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวยุพิน โสภโสภา กรรมการ

6.3 นายญาณภัทร ช่วยมิตร กรรมการ

สรุปราคาก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงานทาง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดยโสธร (สายที่นางสุภาพ สร้อยแก้ว-สนามบิน)

อบต.โคกสำราญ ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 4 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

แบบ/รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุนค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมต้นทุนค่าวัสดุ	210,262.92	
	ค่า Factor F 1.3624	286,462.20	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวม	286,462.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ	286,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

.....ประมาณราคา
(นายญาณภัทร ชัยมิตร..)

ตำแหน่ง..ผู้ช่วยนายช่างโยธา....

.....ตรวจ
(..นายภาณุมาศ อุดมทรัพย์..)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองช่าง.

.....เห็นชอบ
(นายถนัด แสงศรี.)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

.....อนุมัติ
(นายมิตร บุญเพ็ง.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองยาง ตำบลโคกลำราญ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สายที่นางสุภาพ สร้อยแก้ว-สนามบิน)

ระยะทางรวม ยาว 600 เมตร กว้าง 4 เมตร ดินลูกรังหนา 0.10 เมตร

พร้อมเกรดบดอัดเรียบร้อยละ

ประมาณการ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ 2566

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอลำลูกกา 35.55 บาท/ลิตร

ใบประเมินค่าการ รพท 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566									
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าจ้างชั่วคราว/ ค่าแรงงาน	ค่าใช้สอย/ค่า จ้างเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	งานดิน	ลบ.ม.	1,800.00	94.57	170,228.52				ขึ้นดินสูง 0.60 ม.
2	ลูกรังพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	240.00	166.81	40,034.40				
	รวมเป็นเงิน				210,262.92		-		
1. ค่าวัสดุ+ค่าเครื่องจักร						210,262.92	73.40 %	หมายเหตุ 1. ค่าวัสดุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
2.FACTOR F						1.3624	76,199.28	26.60 %	ประมาณราคา
รวม						286,462.20	100.00 %	(นายญาณภัทร ช่วยมิตร)	

น้ำมันดีเซลที่อำเภอเลิงนกทา 35.55 บาท/ลิตร วันที่ 12 มกราคม 2566

1.งานดิน	ค่าดินไร่ละ 50,000 บาท ขุดลึก 2.00 เมตร ได้ดิน	3,200.00 ลบ.ม.	
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 15.63 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 22.84 บาท
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	= 22.94 บาท
	... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		= 61.41 บาท
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		= 94.57 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		= บาท
	... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 94.57 บาท

2.งานลูกรัง	ค่าลูกรังไร่ละ 50,000.-บาท ขุดลึก 1.00 เมตร ได้ลูกรัง	1,600.00 ลบ.ม.	
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 31.25 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 22.84 บาท
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	= 22.94 บาท
	... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		= 77.03 บาท
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		= 118.62 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		= 48.19 บาท
	... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 166.81 บาท