

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจร ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาง (สายลำห้วยโป่ง - คลองส่งน้ำ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 127,000.-บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง โดยชั้นผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร
ปริมาณลูกรัง 560 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อย รายละเอียดแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566 เป็นเงิน 127,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพาสุข หงษ์ศิลา ประธานกรรมการ

6.2 จำเอกชาญชัย พรหมเสนา กรรมการ

6.3 นายญาณภัทร ช่วยมิตร กรรมการ

สรุปราคาก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงานทาง

โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดยโสธร (สายลำห้วยโป่ง-คลองส่งน้ำ)

ขอบต.โคกสำราญ ระยะทาง 1,400 เมตร กว้าง 4 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

แบบ/รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุนค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมต้นทุนค่าวัสดุ	93,413.60	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0%
	ค่า Factor F 1.3624	127,266.69	
	รวม	127,266.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ	127,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

.....ประมาณราคา
(นายบุญฤทธิ์ ชัยมิตร.)
ตำแหน่ง..ผู้ช่วยนายช่างโยธา....

.....ตรวจ
(..นายภาณุมาศ อุดมทรัพย์..)
ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองช่าง.

.....เห็นชอบ
(นายณัฏฐ์ แสงศรี.)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

.....อนุมัติ
(นายमितร์ บุญเพ็ง.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ (สายลำห้วยโป่ง-คลองส่งน้ำ)

ระยะทางรวม ยาว 1,400 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมเกรดบดอัดให้เรียบร้อย

ประมาณการ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ 2566

ราคามันดินที่อำเภอลำทะเมนชัย 35.55 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าแรงงาน	ค่าใช้สอย/ค่าจ้างเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	ลูกรังพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	560.00	166.81	93,413.60				
	รวมเป็นเงิน				93,413.60				

1. ค่าวัสดุ+ค่าเครื่องจักร	93,413.60	73.40	%
2.FACTOR F	1.3624	33,853.09	26.60 %
รวม	127,266.69	100.00	%

หมายเหตุ 1. ค่าวัสดุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



ประมาณราคา

(..นายณัฏฐ์ ชัยมิตร..)

น้ำมันดีเซลที่อำเภอเจียงนกทา 35.55 บาท/ลิตร วันที่ 12 มกราคม 2566

1.งานดิน	ค่าดินไร่ละ 50,000 บาท ขุดลึก 2.00 เมตร ได้ดิน	3,200.00 ลบ.ม.	
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 15.63 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 22.84 บาท
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	= 22.94 บาท
	... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		= 61.41 บาท
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		= 94.57 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		= บาท
	... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 94.57 บาท

2.งานลูกรัง	ค่าลูกรังไร่ละ 50,000.-บาท ขุดลึก 1.00 เมตร ได้ลูกรัง	1,600.00 ลบ.ม.	
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 31.25 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 22.84 บาท
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	= 22.94 บาท
	... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		= 77.03 บาท
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		= 118.62 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		= 48.19 บาท
	... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 166.81 บาท