

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ (สายแยกโนนสวรรค์ - ศรีสมพร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 211,800.-บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง โดยขึ้นชั้นดินคันทางถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร สูง 0.25 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อย ชั้นผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 800 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อย ปริมาณลูกรัง 480 ลบ.ม. ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 211,800.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพาสุข หงษ์ศิลา ประธานกรรมการ

6.2 จำเอกชาญชัย พรหมเสนา กรรมการ

6.3 นายญาณภัทร ช่วยมิตร กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงานทาง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (สายแยกโนนสวรรค์-ศรีสมพร)

อบต.โคกสำราญ ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 4 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

แบบ/รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุนค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมต้นทุนค่าวัสดุ	155,725.92	
	ค่า Factor F 1.3607	211,896.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวม	211,896.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ	211,800.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

.....ประมาณราคา

(นายญาณภัทร ช่วยมิตร..)

ตำแหน่ง..ผู้ช่วยนายช่างโยธา....

.....ตรวจ

(..นายภาณุมาศ อุดมทรัพย์..)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองช่าง.

.....เห็นชอบ

(นายณัด แสงศรี.)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

.....อนุมัติ

(นายมิตร บุญเพ็ง.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.


รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกสำราญ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายแยกโนนสวรรค์-ศรีสมพร)
พิกัดจุดเริ่มต้น 16.143680,104604098 จุดสิ้นสุด 16.146493,104.601960 (บริเวณที่นายบัวได่ ขันทอง-ที่นายอำ สัมพันธ์)

ระยะทาง 800 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณการวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ราคามันดินที่อำเภอลำทะเมนชัย 35.55 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าแรงงาน	ค่าใช้สอย/ค่า จ้างเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	งานดิน	ลบ.ม.	800.00	94.57	75,657.12				ขึ้นดินสูง 0.25 ม.
2	ลูกรังพร้อมเกรบดอัด	ลบ.ม.	480.00	166.81	80,068.80				ลูกรังหนา 0.15 ม.
3	ท่อ คสล.ขนาด สก. 0.60 ม.	ท่อน		440.00	-				ควมดินแน่น
4	ค่าแรงงานวางท่อ	ท่อน		100.00	-				
5	ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง		127.72	-				
	รวมเป็นเงิน				155,725.92				
1. ค่าวัสดุ+ค่าเครื่องจักร			155,725.92	73.49 %		หมายเหตุ 1. ค่าวัสดุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ประมาณราคา (..นายญาณภัทร ชัยมิตร..)			
2.FACTOR F			1.3607	56,170.34	26.51 %				
รวม			211,896.26	100.00 %					

น้ำมันดีเซลที่อำเภอเลิงนกทา 35.55 บาท/ลิตร วันที่ 2 สิงหาคม 2565

1.งานดิน ค่าดินไร่ละ 50,000 บาท ขุดลึก 2.00 เมตร ได้ดิน

3,200.00 ลบ.ม.

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	15.63 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	22.84 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	22.94 บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	61.41 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		=	94.57 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	บาท
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	94.57 บาท

2.งานลูกรัง ค่าลูกรังไร่ละ 50,000.-บาท ขุดลึก 1.00 เมตร ได้ลูกรัง

1,600.00 ลบ.ม.

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	31.25 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	22.84 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	22.94 บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	77.03 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		=	118.62 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	48.19 บาท
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	166.81 บาท