

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหินส่ว
(สายเชื่อมลาดยาง-ที่นา นางคล้าเคลือ ศิริवाल)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 204,000-บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ยาว 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยทำการเกรดปรับแต่ง
บดอัดให้เรียบร้อย ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสำราญ กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 204,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 พร. 4

5.2 พร. 5

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายทนงศักดิ์ รั้งชีสม ประธานกรรมการ

6.2 นายโชติวัฒน์ โชติสุวรรณชัย กรรมการ

6.3 นายญาณภัทร ช่วยมิตร กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานทาง

ปร.5

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหินส่ว ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (สายเชื่อมถนนลาดยางที่นางคำเคลีย ศิริवाल)

อบต.โคกสำราญ ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

แบบ/รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รวมต้นทุนค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมต้นทุนค่าวัสดุ	150,129.00	
	ค่า Factor F 1.3607	204,280.53	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวม	204,280.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ	204,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่พันบาทถ้วน)		

.....ประมาณราคา
(นายญาณภัทร ชัยมิตร..)

ตำแหน่ง..ผู้ช่วยนายช่างโยธา....

.....ตรวจ
(.นายภาณุมาศ อุดมทรัพย์..)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ
(นายถนัด แสงศรี.)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

.....อนุมัติ
(นายมิตร บุญเพ็ง.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหินส่ว ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (สายเชื่อมถนนลาดยาง-ที่นางคำเคลีย ศิริवाल)

ระยะทางเสริมผิวลูกรัง ยาว 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมเกรดบดอัดให้เรียบร้อย พิกัดเริ่มต้น 16.186005,104.601999 สิ้นสุด 16.182244,104.613394

ประมาณการวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเลิงนกทา 35.55 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าแรงงาน	ค่าใช้สอย/ค่าจ้างเครื่องจักร	หมายเหตุ	
1	งานดิน	ลบ.ม.		94.57	-					
2	ลูกรังพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	900.00	166.81	150,129.00					
3	ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60 ม.	ท่อน		365.00	-					
	รวมเป็นเงิน				150,129.00					
1. ค่าวัสดุ+ค่าเครื่องจักร						150,129.00	73.49 %	หมายเหตุ 1. ค่าวัสดุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
2.FACTOR F						1.3607	54,151.53			26.51 %
รวม						204,280.53	100.00 %			
						 ประเมินราคา				

(..นายญาณภัทร ช่วยมิตร..)

ประมาณราคา

น้ำมันดีเซลที่อำเภอเลิงนกทา 35.55 บาท/ลิตรวันที่ 2 สิงหาคม 2565

1.งานดิน	ค่าดินไร่ละ 50,000 บาท ขุดลึก 2.00 เมตร ได้ดิน	3,200.00 ลบ.ม.	
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	15.63 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	22.84 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	22.94 บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	61.41 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		=	94.57 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	บาท
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	94.57 บาท

2.งานลูกรัง	ค่าลูกรังไร่ละ 50,000.-บาท ขุดลึก 1.00 เมตร ได้ลูกรัง	1,600.00 ลบ.ม.	
ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	31.25 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	22.84 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	22.94 บาท
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	77.03 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...4+5+6) x 1.54		=	118.62 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	48.19 บาท
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	166.81 บาท